


| Poz. por. 174,00 mnpm | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu [mnpm] | 178,40 | 178,30 | | 178,40 | 178,30 | | 178,40 | 178,20 | | 178,40 | 178,20 | |
| Rz. dna kanału [mnpm] | 177,60 | 177,15 | 176,85 | 177,51 | 177,25 | 176,85 | 177,60 | 177,18 | 176,85 | 177,60 | 177,15 | 176,85 |
| Głębokość [m] | 0,80 | 1,05 | 1,35 | 0,89 | 1,05 | 1,35 | 0,80 | 1,02 | 1,35 | 0,80 | 1,05 | 1,35 |
| Średnice i spadek | PVC Ø160 | 3,5% | | PVC Ø160 | 3,0% | | PVC Ø160 | 3,0% | | PVC Ø160 | 3,5% | |
| Odl. i idługości [m] | 0,00 | 13,0m | 13,00 | 0,00 | 7m | 7,00 | 0,00 | 14,0m | 14,00 | 0,00 | 12,5m | 12,50 |
| Oznaczenia | sp1 | D8 | | sp2 | D8 | | sp4 | D6 | | sp5 | D6 | |

D6,D8- Projektowane studnie
sp1,sp2,sp4,sp5 - Projektowane rury spustowe

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

Temat: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Inwestor: DEZAKO Sp.. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

Lokalizacja: dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3
jedn. ewid. 181107_5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyma

Skala: 1:100/500

Przedmiot rysunku: Profil kanalizacji deszczowej 4

Data opracowania: Sierpiń 2018r.

Projektował: mgr inż. Arkadiusz Wilk upr. proj. nr S-4/00

Sprawdził: mgr inż. Ewelina JASIŃSKA upr. proj. PDK/0132/PWOS/15

Opracował: mgr inż. Joanna SKRZYNECKA

Nr rysunku: KD4