


# STROP NAD KOTŁOWNIĄ- ZBROJENIE

skala 1:50



## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ- STROP NAD KOTŁOWNIĄ

Nr pręta	Średnica	Długość pręta	szt. w elemencie	il. elem.	ilość	długość ogólna	
						Φ	#
						6	10
	[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[m]	
1	10	320	15	1	15		48,00
2	10	339	14	1	14		47,46
3	10	120	3	1	3		3,60
4	10	140	3	1	3		4,20
Długość ogólna wg średnic					[m]		103,26
Masa 1 m pręta					[kg]	0,222	0,617
Masa prętów wg średnic					[kg]		63,71
Masa całkowita					[kg]		<b>63,71</b>

BETON: B-25 C20/25 (wg PN-EN 206-1)  
STAL: A-IIIIN (B500SP), A-0 (St0S)  
Otulina- min.20mm

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

**PROMAD**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
biuro: ul. Gawryś 6, DĘBICA,  
tel. 608-638-560

**KR STUDIO**  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

**RAFAŁ OWCZAREK**  
39-200 DĘBICA  
UL. LIGEZÓW 44  
TEL. 603 79 92 01

Temat: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ  
Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Inwestor: DEZAKO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

Lokalizacja: dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3  
jeden. ewid. 181107\_5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyn

Przedmiot rysunku: Strop nad kotłownią- zbrojenie

Projektował: mgr inż. Piotr Madura upr. nr PDK/0176/PWOK/05  
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawił: mgr inż. Gabriel Sowa upr. nr K-69/01  
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Skala:  
1:50

Data opracowania:  
Lipiec 2018r.

Nr rysunku:  
K-2.1