

Poz. por. 174,00 mnpm

Oznaczenia	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	SO	D1	W
Studnia	st. PVC425	st. PVC425	st. bet.1000	st. PVC425	st. bet.1000	st. PVC425	st. bet.1000		st. bet.1000	
Rzędna terenu [mnpm]	178,30	178,30	178,20	178,20	178,20	177,70	177,60	177,60	177,60	177,50
Rz. dna kanału [mnpm]	177,00	176,98	176,85	176,68	176,56	176,38	176,31	176,28 176,27	176,26	176,21
Głębokość [m]	1,30	1,32	1,35	1,52	1,64	1,32	1,29	1,32 1,33	1,34	1,29
Odl. i idługości [m]	0,00	14,00	39,00	60,00	75,00	93,00	111,00	122,50	125,00	145,00

Odcinek	Średnice i spadki	Odl. i idługości [m]
D8–D7	PVC Ø200 - lite typu S	14,0m
D7–D6	PVC Ø200 - lite typu S, 0,5%	25,0m
D6–D5	PVC Ø250 - lite typu S	21,0m
D5–D4	PVC Ø250 - lite typu S, 0,8%	15,0m
D4–D3	PVC Ø250 - lite typu S, 1,0%	18,0m
D3–D2	PVC Ø315 - lite typu S, 0,4%	18,0m
D2–D1	PVC Ø400 - lite typu S	11,5m
D1–W	PVC Ø400 - lite typu S, 0,3%	20,0m

D1-D8 - Projektowane studnie

W- Wylot do zbiornika na wody opadowe

SO- Projektowany separator koalescencyjny SEKOTW-B/-2,0 firmy UGOS

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

Temat:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Inwestor:	DEZAKO Sp.. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3 jedn. ewid. 181107_5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyma
Skala:	1:100/500
Przedmiot rysunku:	Profil kanalizacji deszczowej 1
Data opracowania:	Sierpiń 2018r.
Projektował:	mgr inż. Arkadiusz Wilk upr. proj. nr S-4/00
Sprawdził:	mgr inż. Ewelina JASIŃSKA upr. proj. PDK/0132/PWOS/15
Opracował:	mgr inż. Joanna SKRZYNECKA
Nr rysunku:	KD1