


PŁYTA ŻELBETOWA (NAD KOTŁOWNIĄ)

skala 1:50



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500W
						ϕ8
dla pojedynczej płyty						
1	8	3100	18	1	18	55,80
2	8	1025	20	1	20	20,50
3	8	3490	16	1	16	55,84
4	8	1070	20	1	20	21,40
5a	8	650	4	1	4	2,60
5b	8	950	4	1	4	3,80
5c	8	1250	4	1	4	5,00
5d	8	1550	4	1	4	6,20
5e	8	1850	4	1	4	7,40
Długość całkowita wg średnic						[m] 178,6
Masa 1mb pręta						[kg/mb] 0,395
Masa prętów wg średnic						[kg] 70,5
Masa prętów wg gatunków stali						[kg] 70,5
Masa całkowita						[kg] 71
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)						

Beton B25 (C20/25)  
Stal RB500W  
Otulina c<sub>nom</sub> =20 mm

PŁYTA GR. 12CM

poziom dolny + 3,50

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div><div>KR</div><div>STUDIO</div></div>		RAFAŁ OW CZAREK 39-200 DĘBICA UL. GAWRYŚIA 6	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor:	DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39–200 Dębica		
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1, obr. 0001 Dębica, 180301_1 Dębica		
Przedmiot rysunku:	PŁYTA ŻELBETOWA P-1		Skala: 1: 50
Projektował:	mgr inż. Gabriel Sowa upr.proj. nr K-69/01 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</small>		Data opracowania: 07.2022 r.
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Kozioł upr.proj. nr PDK/0135/PWOK/18 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</small>		
Opracowała:			Nr rysunku: K1.25