



skala 1:20




Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				RB500W		
				Ø6	Ø16	
dla pojedynczego słupa						
1	16	490	2		9,80	
2	16	486	2		9,72	
3	6	93	37	34,41		
Długość całkowita wg średnic				[m]	34,5	19,52
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	1,578	
Masa prętów wg średnic			[kg]	7,7	30,80	
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	38,5		
Masa całkowita			[kg]	39		



skala 1:20



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				RB500W	
				Ø6	Ø16
dla pojedynczego słupa					
1	16	414	4		16,6
2	6	93	30	27,90	
Długość całkowita wg średnic [m]				27,9	16,6
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów wg średnic			[kg]	6,2	26,2
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	32,4	
Masa całkowita			[kg]	33	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. GAŁWRYŚ 6	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor:	DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszkii 30, 39-200 Dębica		
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1, obr. 0001 Dębica, 180301_1 Dębica		
Przedmiot rysunku:	RDZEŃ R-4, R-5		Skala: 1:20
Projektował:	mgr inż. Gabriel Sowa upr.proj. nr K-69/01 <small>(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)</small>		Data opracowania: 07.2022 r.
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Kozioł upr.proj. nr PDK/0135/PWOK/18 <small>(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)</small>		Nr rysunku: K.1.13
Opracowała:			