



skala 1:20



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
Otulina	$c_{nom} = 55 \text{ mm}$



Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				RB500W		
				Ø6	Ø12	Ø16
dla 1 stopy						
1	12	139	8		11,12	
2	12	139	8		11,12	
3	16	307	8			24,56
4	6	115	9	10,35		
Długość całkowita wg średnic [m]				10,4	22,3	24,6
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic			[kg]	2,3	19,8	38,8
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	60,9		
Masa całkowita			[kg]	61		

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

	RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. GAWRYŚIA 6	
	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
Temat:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
Investor:	DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszkii 30, 39-200 Dębica	
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1, obr. 0001 Dębica, 180301_1 Dębica	
Przedmiot rysunku:	STOPA ST-1	Skala: 1:20
Projektował:	mgr inż. Gabriel Sowa upr.proj. nr K-69/01 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</small>	Data opracowania: 07.2022 r.
Sprawił:	mgr inż. Łukasz Kozioł upr.proj. nr PKJ/0135/PWOK/18 <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</small>	Nr rysunku: K1.3
Opracowała:		